

ZAKRES PRAC związanych z montażem klimatyzatorów.

Na prace związane z montażem klimatyzatorów składają się m.in.:

1. Przygotowanie elementów instalacji elektrycznej oraz konstrukcji, w tym ścian i sufitu do mocowania urządzenia.
2. Demontaż i utylizacja zużytych klimatyzatorów wskazanych w § 1, ust 2, pkt 2.
3. Instalacja klimatyzatora, napełnienie czynnikiem chłodzącym.
4. Podłączenie urządzeń do rozdzielni elektrycznych.
5. Pomiary elektryczne nowo wykonanej instalacji elektrycznej zasilania klimatyzatora.
6. Sprawdzenie poprawności pracy nowego klimatyzatora.
7. Wykonanie prac budowlanych odtworzeniowych (np. замуrowanie /zaspachlowanie otworów, roboty malarskie itp.).
8. Usunięcie odpadów powstałych w następstwie wykonanych prac.
9. Założenie przez Wykonawcę książki serwisowej (w wersji papierowej) dla urządzenia w miejscu użytkowania urządzenia.
10. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowego klimatyzatora.
11. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji niezbędnej do obsługi klimatyzatora.
12. Przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego niezbędnych informacji, które pozwolą na wykonanie czynności wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2065). Współpraca z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie prowadzenia przez Zamawiającego, jako operatora urządzenia, niezbędnej dokumentacji (Karta urządzenia), jeżeli taka będzie wymagana przepisami prawa.